

内墙抹灰工程施工方案(实用6篇)

方案可以帮助我们规划未来的发展方向，明确目标的具体内容和实现路径。通过制定方案，我们可以有计划地推进工作，逐步实现目标，提高工作效率和质量。下面是小编为大家收集的方案策划范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

内墙抹灰工程施工方案篇一

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律，法规结合台州市本地区有关规定及我公司具体情况遵循平等、自愿、公平和诚实的原则，结合甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》的有关内容，双方就本工程实施事项协商一致，签定此合同。

工程概况

- 1、工程名称：临海监狱民警办公综合楼
- 2、结构形式：框架八层局部九层
- 3、建筑面积：约12000m²

二、承包范围及内容

- 1、承包范围：通过双方商议，甲方拟将该工程所有内外墙抹灰工程（外墙含保温抹灰）分包给乙方。
- 2、承包方式：包工（施工用具除升降机由甲方提供外，其余

工具、用具由乙方自行解决包括室内工作三级电箱和照明器具)

三、工作内容:

1、室内墙柱面抹灰、门窗护角;室外墙柱面的砂浆抹灰和保温抹灰。(外墙含线条抹灰、天沟抹灰)楼梯间墙、天棚、电梯井道及管道井等除主体结构施工以外的一切抹灰施工内容。(含内外墙钉铁丝网)

2、自身施工作业面、材料堆放地及堆放地至工作面通道内的文明施工,做到工完场清。

3、其它双方约定的工作内容。

四、劳务报酬及支付

1、双方约定劳务报酬或单价无论何种情况下都不再调整,均一次包死。

2、本协议所规定承包范围内的分项工程单价及结算方式:

内墙抹灰: 10元/m²(含第三项的一切施工内容,扣除门窗洞口按实际抹灰面积计算)

外墙抹灰: 20元/m²(含第三项的一切施工内容,扣除门窗洞口按实际抹灰面积计算)

工程款的支付: 以乙方每个月所完成的工程量75%付款,在每月的10号左右付款给乙方。实际工程量以监理和建设单位的审计人员为准。

五、工期

双方约定工期为50天。每推迟一天罚款1000元，实际以甲方的施工计划安排为准。

六、工程质量

整体工程施工质量必须符合国家相关规范规定及甲方施工技术交底的要求，如验收不合格，必须无条件返工，损失由乙方承担。

1、抹灰工程的面层，不得有爆灰和裂缝，各抹灰层之间及抹灰层与基体之间应粘结牢固，不得有脱层、空鼓等缺陷，表面光滑，接搓平整。

2、抹灰表面平整度不超过2mm(2m靠尺)立面垂直不超过3mm(2m靠尺)，阴阳垂直度不超过2mm线条必须平直，圆弧面抹灰须圆滑流畅。

3、净开间（进深）允许偏差±15mm极差20mm净高度±15mm极差20mm

为了控制施工过程质量，施工过程中甲方有权向乙方采取如下的质量保证管理措施：

1、梁柱和砖接头处不按规定贴纤维网的发现一次罚款50元。（框架部分）

2、不带安全帽发现一次罚款50元。

4、不服从现场管理人员管理，一次罚款100元，情节严重的罚款200元。

5、不工完场清，一次罚款500元。

6、外墙梁柱和砖接头处不按规定钉铁丝网的发现一次罚

款100元

七、安全文明施工

- 1、乙方必须按照安全操作规范进行施工，承担因乙方自身原因造成的事故责任和因此而发生的各项损失和赔偿费用。
- 2、乙方必须对操作人员进行安全教育，提供各种劳保用品，
- 3、乙方应严格执行建设主管部门及其他有关部门的施工现场管理规定，做到文明施工，工完场清，材料应堆放整齐。
- 4、乙方不得随意浪费甲方提供材料，如发生超定额含量外浪费情况，对乙方按扣除总价款的10%进行处罚。
- 5、如发生安全事故，乙方第一时间先送当事人去医院，每起安全事故发生在

3000元以内的（含3000元）由乙方自己承担，每起安全事故超出3000元部分的由甲乙双方按5：5比例承担，（医药费由乙方先自行垫付，等当事人身体恢复痊愈后再跟甲方结算）。
- 6、乙方进场施工人员必须提供一份身份证和外地人员的暂住证复印件给甲方，如不提供所造成的一切后果由乙方自己负责。

八、禁止转包

- 1、乙方不得将本合同项下的分包内容转包给他人。否则，甲方将扣除合同总价款的5%以此对乙方进行惩罚。
- 2、转包是指建筑施工单位以赢利为目的，将承包的工程转包给其他的施工单位，不对工程承担任何技术、质量、经济法律责任的行为。

九、终止合同规定：

乙方有下列情况之一者，甲方权终止合同，所做工程视其实际情况而定，但最高只能按50%工程量结算或无工程量结算。

- 1、质量达不到工程验收标准要求。
- 2、不服从甲方人员的指挥。
- 3、中途无故停工。
- 4、发生违法行为。

本合同一式两份，甲、乙方各执一份

甲方： 乙方：

日期： 日期：

内墙抹灰工程施工方案篇二

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合相关法律、法规的有关规定和本工程的具体情况，经双方协商一致，自愿签订合同。

一、 工程概况：

1、工程名称：

2、工程地址：

3、承包范围：抹灰前吊线、打巴清理基层、挂钢网、砂浆搅拌、运输、墙面浇水湿润砼墙面喷浆、墙面的抹灰及养护、窗洞口水泥砂浆护脚的抹灰、内墙面线管、脚手眼洞口的封堵、共用通道、消防楼梯墙面、楼梯梁天棚和梯步上下口支架模砼补缝、抹灰架的搭设、工完场清及现场安全文明等内容。

4、承包方式：内墙面抹灰人工费

二、单价及结算方式：

1、工程结算以设计图纸为依据，按照实际抹灰面积计算元/m² (扣除门窗洞口等)。

三、质量 及工期要求：

1、质量方面：严格按照 施工图纸及相应施工规范、验收标准的 验收，确保工程质量一次验收合格。

2、工期：具备施工条件的情况下因甲方原因造成的，工期顺延；因乙方原因影响工程工程进度视情节轻重给予相应处罚(因天气原因及不可抗力除外)。

四、付款方式：

1、内墙抹灰每完成两层验收合格后付至所完成工程质量的70%，剩余30%完工后三个月内付清。(按照甲方付款同步进行)

2、申请款项时需要提供确认的 工程量，验收报告单等资料。

五、质量、安全处罚措施：

1、进入施工现场，必须戴好安全帽，高出作业时，必须系好

安全带，违者每人罚款 20 元。

2、严禁酒后作业，违者每人罚款

3、乙方按工程的需求自带工具、运输斗车、安全帽、安全带等材料，

4、严禁聚众闹事出现，无论有何理由，每次均罚乙方元，工程结算时扣除。

5、对甲方提出的整改要求和通知，乙方应立即整改，不得消极拖延。若甲方提出问题后，乙方不进行整改和整改不利，甲方将视情节轻重对乙方以每次 50 元以下罚款。

6、由于乙方施工质量问题造成的返工、返修、由乙方承担全部返工费和材料费。

六、补充条款：

1、乙方必须认真执行甲方的技术、安全交底，保证安全施工，确保工程质量。

2(a)抹灰前应冲饼，必须保证墙面的垂直度、水平度规范规定要求，

(b)洞口纵向、横向尺寸误差以验收规范为准。

(c)所有墙面必须提前一天在砖墙面浇水，第二天进行面层抹灰，操作程序两遍成活。

3、内墙面、窗台不得有空鼓，如后期检查发现空鼓乙方必须及时修复。

4、落地灰应及时收集利用，应及时清理现场，做到工完料净

场地清。

5、对成品墙面必须进行成品保护，不得发生碰撞、刮擦活碰角等现象。

6、以上问题如不按要求操作每次罚款元。

7、未尽事宜，甲方双方协商解决。

8、协议一式二份，甲乙双方各执一份，自合同签订之日起生效，结清合同结算款后失效。

甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____

内墙抹灰工程施工方案篇三

甲方：

乙方：

甲乙双方就墙抹灰工程本着公平、公正、相互合作的原则，一致达成如下协议：

- 1、甲方给乙方提供安全帽、安全带；
- 2、甲方给乙方提供住宿，生活费按人记取，每天
- 3、甲方负责将水泥、砂等运输至现场；
- 4、在施工过程中，甲方发现乙方在人员组织及工程质量上不能达到甲方对工程进度及质量要求时，甲方有权更换施工班组。
- 5、甲方现场管理人员有权对乙方在施工工程中违反规范要求的进行经济处罚。对有危害人生安全的部位，有权立即停工

要求整改。

- 1、乙方必须听从甲方的统一安排及指挥；
- 2、乙方必须在甲方安排的工期内保质保量的完成施工任务；
- 3、乙方负责对砂浆搅拌及从搅拌机处运输到施工工作面；
- 4、乙方必须做到工完料清，负责对抹灰施工的建筑垃圾用起重机运至甲方指定的堆场；
- 5、乙方必须配合甲方，甲方提供抹灰时的灰桶、扬铲、尺方等施工必须的工具有；
- 6、乙方负责对水电预留洞口的封堵。

内墙抹灰工程施工方案篇四

甲方：

乙方：

依照《劳动法》，《建筑法》，《建筑工程施工合同》文本及其其他有关法律，行政法规：遵循平等自愿，公平和诚实信用的原则。甲方现将本工程的施工劳动承包给乙方施工。为明确双方的权利和义务，确保工程质量，工期和安全施工，经双方协商签如下协议条款，以共同遵守。

- 1、工程名称； 。
- 2、承包范围；内墙抹灰
- 3、计算方式；按实际发生面积 /平方米计算；

找口不除口，双面计算。

4、等级;合格

(一) 甲方的权利和义务

1、现场向乙方提供具备施工条件的施工区域。

2、负责整个施工现场的管理工作，有监督权，纠正乙方人员的违规，违章行为，对不服从管理的有权责令其停止作业，情节严重的清理出场。

3、负责技术管理工作及时对工程质量、进度、安全生产、文明施工的监督，检查和验收。

1、必须严格按照施工图纸和国家施工验收规范施工，确保分部分项质量目标达到要求等级，如出现不合格项目，负责翻工材料费用;因乙方工程质量达不到预订的质量标准，乙方应承担甲方与业主间签订的总承包合同相应的违约责任。

2、乙方按工期约定时间每完成一项分项工程，及时通知甲方人员，经甲方检查确认后报业主及现场监理验收签证合格后方可进入下道工序施工，每项验收乙方人员必须参加，以便及时整改相应缺陷并承担质量责任。

3、严格按照业主及工程监理提出的各项要求进行施工，接受其现场管理。

4、认真配合甲方办理工程交工验收工作。

5、承担工程承包范围内的全部费用，承担安全管理的全部费用。不得拖欠劳务工资。

6、除业主及甲方原因造成不能正常施工外，乙方不得中断施工，否则不与办理结算。

7、凡乙方施工项目，保修内出现的问题。乙方必须在接到通知二日内及时维修，否则甲方有权动用其保修金请他人修理。

1、甲方负责共用的建筑材料应及时到位，不影响施工

3、乙方必须服从质量，安全，文明施工，临时用电等各环节的管理规定，接受现场人员合理处罚。

1、乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按照安全标准组织施工，承担由自身安全管理不力照成的责任和因此发生的费用。

2、为确保安全生产，乙方必须设专人负责安全工作，对施工人员安全教育，加强安全措施和设施的防护管理，接受业主及上级主管部门的安全检查和对安全生产情况作出的处罚。

3、乙方施工人员在抹灰工程施工时不得随意架外乱扔东西，以免对架下人员照成伤害。落地灰应及时清理并用灰斗吊到指定位置。抹灰表面应垂直，平整，应抹压不少于两遍以防出现裂缝。如不执行甲方有权给予处罚。

4、严格按照操作规程施工，禁止违章施工作业。严禁酒后施工，杜绝一切安全事故的发生，施工过程中发生任何安全事故，一切损失均由乙方全部承担，甲方概不负责。

按施工进度，以面结算，按两次拨款，工程完工后，付至总费用的90%，剩余的10验收后10日内付清。

1、乙方必须服从甲方的管理和指挥，否者甲方有权终止合同，另行更换他人施工，其进度拨款只付款的60%。

2、本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

3、未尽事宜双方协商解决。

甲方：

乙方：

年 月 日

内墙抹灰工程施工方案篇五

（内墙抹灰）

甲方：

乙方：

为明确双方权益和责任，就本工程有关事宜，以双方自愿的原则，经双方协商达成一致，制订如下合同：

乙方承包工程项目范围及其说明：

本工程所涉及的内墙抹灰，包含房屋内墙体、梁、柱进行砂浆抹灰。

承包方式：

付款方式：

一、技术交底：

基层处理：清理墙面上以的涂灰等杂物，灰饼间距不大于1500离地300墙面抹灰厚度控制在15厚，最厚不超出20，挂线吊垂直，找方正并控制每间房间的内净尺寸。

检查砣墙面有无高出灰饼，应及时修凿墙面。

抹灰：在抹底灰前一天墙面浇水湿润要内潮面干，用1：3水

泥砂浆打底，面层用1：1：4配合灰抹灰压光。厨房、卫生间内墙面刮糙时根部离地为300压实收光，粉好墙面浇水养护3-5天，门窗洞口护角用1：2水泥砂压实收光，棱角做尖角，室内门过梁以1000线上1100控制。

施工中应注意事项：

1、在抹灰前墙面必须浇水湿润，粉好的墙面浇水养护3-5天，避免墙面脱水引起空鼓起砂现象发生。

2、门窗洞口护角，尺寸、标高正确，在两次施工的洞口，每边留不少于5cm用铝合金靠紧割直，两次施工部位接头应平整。

5、电线盒、开关盒部位应清洁方正。

6、做到工完场洁，落地灰随清随用。

质量要求：

墙面垂直度4 mm

平整度 4mm

阴阳角方正3mm

净空尺寸 5mm

墙面色泽均匀，颜色一样

二、甲方责任

1、负责对该班组在施工阶段的质量、安全及其对进度完成情况的管理监督。

2、协调各班组在施工过程中发生的矛盾。

3负责及时向该班组供应所用施工材料和支付工程进度款。

4及时组织有关人员对该班组所完成的工程进行验收结算。按合同支付结算款。

三：乙方责任

1、组织落实该班组对所承包工程施工项目所需人力及技术人员,质量

监督员在施工现场指挥。

2、负责对每位进场人员进行技术安全生产交底和教育,和工人签订安全生产协议书。

3、负责该班组施工过程的质量,安全检查监督以及文明施工、环境卫生清洁的落实。

4、服从工地现场施工管理人员的领导指挥,检查和监督。

5、及时整改未合格返工项目和对各楼层所各单项工程完工后材料及建筑垃圾的清理。

6、负责施工项目成品的保护,直至工程竣工验收。

7、承担质量和安全事故的损失及其费用。

8、施工中合理用料,节约用料,余料及时退库。

9、在甲方按合同支付乙方工程款后,乙方不得拖欠工人所得工资。

四：延期开工与暂停施工

- 1、甲方提出推迟开工，需书面通知乙方并相应顺延工期。
- 2、若乙方不能按协议约定日期开工，应提前5天提出延期开工的书面申请报甲方审批，并承担相应责任。
- 3、因乙方责任引起的停工，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。

五、工程质量

- 1、乙方必须遵照技术交底进行施工，安全保证体系，健全质量日常检查制度，做好自检记录，向甲方汇报自检情况，甲方对未符合质量和规范要求的项目进行整改时，乙方应无条件接受并按甲方提出的整改方案进行整改。
- 3、在每户装修完毕后，进行分户验收，待验收合格后方可进行下一户的装修。
- 4、本工程质量等级按国家现行施工验收规范、质量标准进行评定达到合格争创样板工程。

六、特定事项

- 1、为保证施工质量，乙方在施工用料，用料等方面应服从施工技术负责人和质检员指挥。
- 2、乙方人在施工过程中由于自身原因造成的伤亡事故和造成他人伤亡，由乙方自行负责，并承担相应费用，与甲方无关，并由乙方自行处理。
- 3、工程附加条款，工地管理条例，安全生产协议等相关条款同本合同同时生效。另：距该楼房周边20m内的建筑用料由乙方自运。

4、因乙方不听指挥，领导软弱，管理低下，甲方认为不能胜任该项目时，甲方有权责令乙方整顿、退场的权利，退场时只按乙方所完成工程量的80%付款，余下20%款做为给甲方赔偿。

七、其它：

1、本合同不允许乙方再行分包或转让，即使甲方同意分包，亦不能解除乙方按合同规定应负的任何责任和义务。

2、本合同如存在未尽事宜，由双方协商解决。

3、本合同自双方签字盖章之日起生效，在乙方将工程交付甲方，保修期满，分包工程无任何质量问题，由甲方签发保修终止认定书之日起，本合同自行终止。

7、本合同一式二份，甲方、乙方各执一份

甲方：

乙方：

年 月 日

内墙抹灰工程施工方案篇六

乙 方： _____

工程名称： _____

工程地点： _____

甲方同意将承建的 工程分包给乙方施工。根据《经济民法典》、《建筑法》、《劳动法》有关条款，本着平等、互利、

合作的原则，经双方协商，达成以下协议：

一、 分项工程承包内容

本分项工程设计图纸范围内的梁、柱、内墙体以及设计变更，技术核定单等所有内墙抹灰的施工，其具体内容是：

- 1、抹灰砂浆除搅拌外所有的筛砂上料、材料水平及垂直运输等由乙方自行负责，钢管架料等在抹灰完毕后，在规定时间内交回库房或指定地点堆放，并对砂石场地，水泥库房进行清理，以及材料的及时收回，水泥口袋回收堆码整齐，并对楼层、搅拌站周边进行清理，保证文明施工现场等。
- 2、抹灰施工中除搅拌机、龙门吊、水泥、沙以外所有的材料、机械由乙方自行负责，如：砂板、抹子、铁滑板、斗车、灰盒、砂筛、铁钉、铝方、广线、钉锤、电锤、灰桶等由乙方自行负责购买。甲方有权监督乙方采购铁钉等的质量、价格。搅拌机操作由乙方负责。
- 4、所有操作人员的劳保用品包括安全带、安全帽的购置均由乙方自行负责。
- 5、抹灰过程中，抹灰脚手架搭拆由乙方自行解决，且材料必须由按甲方指定地点堆放。
- 7、墙、板、梁、柱上所有的线槽管洞(包括主体支模的拉杆洞)的清补、且配合其它工种的预留、补抹、均乙方负责。如铝塑窗、电箱、盒、门、窗洞口边、烟道孔的吊装等所有其他工序完成后的工作。
- 8、外墙、保温收边收口，门窗安装的拉片洞口的修补。
- 9、抹灰后的空鼓、开裂的检查以及成品保护。

10、主体产生的踢打以及楼层的清扫。(上道工序交接前的效果)

11、每天应通过自检实体后如实填写自检表，并上报抹灰工长。

二、承包材料损耗

三、分包方式：人工费分包。

四、分包单价：

承包单价为 元/m²□其中：基价为 元/ m²;施工安全奖为 元/ m²;质量奖为 元/ m²;工期奖为 元/ m²;文明施工奖为 元/ m²□

五、价款的结算(按实际面积进行结算)

1、如工程质量未达优良，只按基价的 80 %结算，并不能获得优良奖;如工程质量达到优良，按基价的100%结算，并全额获得优良奖。

2、凡施工期间无经济损失1000元以上的安全事故可全额获得安全奖;反之，不能获得安全奖。

3、凡基础、主体工期能按项目要求总工期完成时，可获得进度奖;反之不能获得进度奖。

4、凡标准化文明施工能通过验收可全额获得文明施工奖;反之不能获得文明施工奖。

六、价款的支付

甲方按乙方每月完成的工程量结算一次，并按完成额的 70 %

支付。剩余25%完工后经竣工验收合格两个月内支付，预留的人工费待所以工程竣工验收完成，经业主验收合格，乙方又未在合同期内发生违反合同规定的行为，余款待后 壹 个月内付清。

七、工程质量要求

- 1、乙方进场施工前先对上道工序进行详细检查，作好记录，对于需要项目处理的问题，应及时上报项目部，否则由乙方自行负责。
- 2、抹灰前，砖、砼等基层表面的灰尘、污垢等应清除干净，然后洒水润湿，砼的光滑表面应打毛或刮界面剂、材料中砂子应过筛网。
- 3、梁、柱与墙体连接处应铺打钢丝网，并紧绷牢固，钢丝网与各墙体的搭接宽度每边不应小于200mm□
- 4、抹灰前应先检查基体表面的平整度、垂直度，并角尺打巴、出柱。
- 5、抹灰应分底、中、面层三次成活，基层应充分润湿，底层灰抹完后，为避免干缩裂缝，须隔夜方可抹中层灰，当中层灰六、七成干时，再罩面灰。
- 6、抹灰层不得有爆灰和裂缝，各抹灰层之间及抹灰层与基体之间应粘接牢固，不得有脱层、空鼓、缺楞掉角缺陷，表面应光滑，阴阳角应顺直、方正，表面平整度、垂直度不得大于2mm□阴阳角方正不得大于2mm□
- 7、砂浆搅拌要求不能超过四小时，落地灰必须当场收捡重复利用。
- 8、凡每道墙、梁、板、柱出现质量问题引起的返工的人工费、

材料费由乙方自行负责，并按每项目规定罚款。

9、工程质量必须达到二级以上，如果达不到二级以上，或未达到90分以上，只按基价结算，按最后监理甲方、质检站、公司评定为准。

10、必须达到样板间要求，如果未达到此要求，按基价结算。

11、乙方必须服从甲方管理人员安排，技术交底与本合同等效。

八、工期要求

工程施工时，乙方按照甲方编制的每天工作任务必须按时合格完成，未完成时按3000元/天进行处罚，不足一天者按一天计算。

九、安全要求

为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据中华人民共和国《建设工程安全生产管理条例》和国家有关法律法规，明确安全生产中各自的权利、义务和责任，内容如下：

1、甲乙双方必须认真贯彻国家、省、市的劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、乙方应严格遵守甲方制订的各项安全操作规程，特种作业人员的审证考核制度；安全生产岗位责任制度安全检查制度；安全生产奖罚制度；安全教育制度等。

3、甲乙双方的有关人员必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识的教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全

生产纪律、制度和法规。

4、施工前，甲方应对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求。乙方应组织召开施工人员安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。根据工程项目内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料，履行签字手续，交底材料归档备查。每周项目召开安全例会制并作好记录。

5、施工期间，乙方指派 负责本工程项目的有关安全、防火工作，甲方督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须在限期内整改，过期不整改者，将按每次20__元罚款。

6、在生产操作过程中的个人防护用品及保健用品，必须具有“三证”（即：生产许可证、产品合格证、产品检测报告）。甲方应督促乙方施工现场人员正确穿戴好防护用品，如乙方违者按每人/次30元罚款。

7、乙方人员对所处的施工区域、作业设施设备、工用具等必须认真检查，发现隐患，应立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具等符合安全要求和处于安全状态，乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。

8、乙方应严格按甲方安全技术交底进行操作，如乙方野蛮、擅自施工所发生安全事故由乙方负责。

9、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如乙方需借用或租赁，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。甲方应保证借出

的设备和工具完好并符合安全要求，乙方必须进行检查，并做好书面记录，乙方一经接收，设备和工具的保管、维修应由乙方负责，并严格执行安全操作规程。由于设备、工具因素或使用操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。

10、乙方人员对施工现场的脚手架，各类安全设施、安全警告牌、不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方可拆除。乙方人员擅自拆除所造成的后果，要追究当事人的责任，造成的工伤事故，均由乙方负责。

11、特种作业必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》经特种作业安全技术考核后持证上岗。中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作，严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

12、乙方必须严格执行各类防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火手续。严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉等大容量餐具做饭和取暖，冬季施工如必须采用明火加热的作业时必须落实防火加热的防冻措施时，应取得工地主管人员同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。

13、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果均由乙方负责。

14、乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。

15、贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方人员在施工期间造成伤亡、火警火灾、机械等重大事故等由乙方负责，甲方应全力进行紧急抢救伤员、保护现场，并按程序逐级上报。

16、乙方必须向甲方提供施工管理人员和现场工人名单和相关证件，包括作业人员身份证复印件及有关证件，人员确定后人员应相对稳定，凡需变动，必须及时通知甲方，征得同意后方可变动。

17、凡发生工伤事故，按照“四不放过”的原则进行调查处理，由责任方承担一切经济损失和相应的法律责任。

18、凡工伤事故造成经济损失 元以内的由乙方自负，超过万的由保险公司和甲方协商解决。

十、文明施工现场及标准化工地要求

1、乙方现场使用的所有材料必须堆码整齐。

2、凡乙方有违反文明施工的现象发生，甲方按50元/次处罚乙方。

3、施工现场必须达到工完场地清。

4、当甲方项目需要统一服装时，乙方承担80%费用，甲方项目部补助20%费用。

5、工人住宿由乙方自己负责。

6、乙方应自行完善其它标化文明施工要求的工作。

十一、甲乙双方职责

1、甲方及时提供甲方应该提供的材料。

- 2、甲方为乙方提供食堂条件，乙方自备生活费，甲方工长可以视工程量完成情况酌情借给饭菜票，其费用在乙方人工费结算中扣出。
- 3、甲方管理人员应尽最大努力，组织好交叉施工，防止或尽量减少乙方窝工。
- 4、甲方提供塔机及夜间照明设施。
- 5、甲乙双方在签订劳务合同时，必须签订安全施工合同，此合同方能生效。
- 6、甲方项目部组织会议时，乙方负责人必须参加，否则甲方以缺席每次100元，迟到每次50元处罚乙方。
- 7、乙方及时提供机具及其它材料、工具，确保工程顺利施工。
- 8、乙方负责人(或指定专人)必须24小时坚守现场(特殊情况须向主办工长及分管工长请假)，否则甲方以每次100元处罚乙方。
- 9、甲方为了项目整个工程顺利施工的需要，乙方必须服从甲方项目部安排、调整，否则按拖延工期处罚。
- 10、乙方所有提供机具材料应具有合格证明书交甲方项目部存档。
- 11、乙方的暂住证、务工证、身份证、计划生育证由乙方自行解决。
- 12、乙方负责人必须陪同甲方项目经理、主办工长、工长一起参加质检站的质量检查并作好记录，如有缺席甲方按每次200元处罚乙方。
- 13、如因乙方不听从甲方安排，甲方有权随时勒令乙方退场，

并不予结算所有工程量。

14、如乙方自行退场或有未完成的工作，未完工程量按承包单价的3倍从已完工程量中扣出，扣完为止。

15、乙方严禁招用未满16岁的童工。

16、乙方必须按成都市社会保险有关《成都市非城镇从业人员综合社会保险》规定，为乙方现场所有人员购买非城镇从业人员综合社会保险并报甲方备案。

17、甲方提供的乙方的住宿应按要求住满人员，每间8人，如未住满按每人200元计算房租。（如甲方生活区房屋不能提供时，工人住宿费用由乙方自行解决）

十二、如有未尽事宜，双方另行以补充合同形成协商解决。

十三、乙方不服从现场管理或达不到合同要求，甲方有权终止合同。

十四、合同份数：本合同一式肆份，甲方叁份、乙方壹份。

十五、合同期限：本合同双方签字后生效，财务结算完毕后，自动失效。

甲方单位：（章） 乙方单位：（章）

甲方签字： 乙方签字：

甲方委托代理人： 乙方委托代理人：

联系电话： 联系电话：

签订日期： 签订日期：