

# 2023年二次结构植筋合同(优秀5篇)

合同内容应包括劳动双方的基本信息、工作内容与职责、工作时间与休假、薪酬与福利、劳动保护与安全等方面的内容。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？这里我整理了一些优秀的合同范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

## 二次结构植筋合同篇一

劳务作业发包人：（以下简称“劳务发包人”）

劳务作业承包人：（以下简称“劳务承包人”）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就劳务分包事宜协商达成一致，订立本合同。

### 第一部分

#### 1、劳务分包工程基本情况

工程名称：

工程地点：

建筑面积：平方米（以图纸实际面积为准）

分包范围：号楼（含地下室）

劳务作业人数：不少于80人并满足工期要求及工程需要。

#### 2、合同价款

## 2.1 工程承包价格

砌体工程元/立方米。(包含外墙、内墙、隔墙及其它所有部位的砖砌体。)混凝土工程元/立方米(包括构造柱、门框柱、圈过梁、飘窗平板侧板、混凝土止水带等)。

2.2 施工中无零工签证。

2.3 固定综合劳务单价包含以下内容:

## 3、合同价款的支付

### 3.1 单价部分

3.1.1 本合同为固定单价合同。

3.1.2 设计变更及新增项目: 根据实际情况另行协商。

### 3.2 工程量部分

3.2.1 任何变更指示应有劳务发包人项目经理和现场预算人员签字才生效。劳务承包人没有遵守此条款, 引起的一切费用及损失由其自身负责。

### 3.3 劳务分包款的支付

包人提供完劳务承包人所有现场人员的工资结清证明后, 劳务发包人向劳务承包人支付剩余劳务费。

3.3.2 任何缓付、迟付的工程款均不计取利息。

### 3.4 付款方式

3.4.1 劳务费(材料款)必须汇入指定银行账户, 账户名称: , 开户支行: 账号: 。否则不予支付劳务费(材料款)。

3.4.2本工程不提供工程预付款。

3.4.3劳务承包人每领取劳务工程款时应提供民工工资发放表。工人出勤表公示如劳务承包人不能按要求同时提供以上资料，劳务发包人不予支付工程款。

3.4.5劳务承包人和劳务发包人对合同结算价款发生争议时，按相关法律条文约定处理。

#### 4、分包工作期限

开工日期：年月日，

竣工日期：年月日，

总日历天数为：天，

总工期根据现场和工程开工报告另行约定。

4.1劳务承包人应严格按照合同工期完成承包的工作，单位工程工期若达不到该要求(包括节点工期)，劳务发包人将按每延后一天向劳务承包人收取工程劳务费万分之三每天的违约金；若因业主或劳务发包人原因工程停工超过20天的劳务发包人需及时通知劳务承包人以便劳务承包人及时调整工人，停工20天内劳务发包人不做任何赔偿，超过20天劳务发包人承担租赁费且工期顺延。劳务承包人应严格执行劳务发包人项目经理制定的节点工期，不能完成节点工期的，每拖延一天，按1000元/天处罚。

4.2本工程节假日期间不停工休假，由此发生的费用已经含在合同价款里。

#### 5、质量标准及现场管理标准

进场后严格按照劳务发包人现场技术负责人或主办工长进行

的技术交底进行施工。

5.1施工过程中，劳务发包人管理人员按规定进行检查，劳务承包人现场负责人必须同时参加，劳务发包人有权要求劳务承包人对未满足要求的地方进行返工，凡劳务承包人施工质量不能满足规范要求而造成工程的返工，返工所需一切费用均由劳务承包人承担，每发生一处一次此类返工事件，劳务发包人将对劳务承包人处以500元/次的违约金。

## 6、材料管理：

6.1工程所用材料进场后由劳务承包人进行保管，按现场平面布置图和文明工地要求进行存放。

6.2禁止有半头砖、过夜砂浆出现，若发现半头砖，每一匹半头砖按照100匹整砖材料价进行罚款，过夜砂浆按照每100kg砂浆100元进行罚款，罚款直接从劳务费中扣除。剩注砼洒落应及时清理，做到工完料清。

6.3模板、木方、架杆、架扣等周转料具应清理干净后分类进行码放，模板、木方等不准长截短。

6.4劳务承包人应妥善保管、合理使用劳务发包人供应的材料、设备机具及构配件。因保管不善发生丢失、损坏，劳务承包人应按原价120%进行赔偿，并承担因此造成的经济损失。

6.5劳务发包人提供的材料：沙子、水泥、石子、砖砌体、模板、木方、砂浆。

6.6劳务承包人提供的机具及辅材：手推车、小工具等。

## 7、劳务承包人义务

7.1劳务承包人自行承担自身所有人员的交通、办公、食宿等

费用。

7.2 劳务承包人按照成都市有关规定承担自身的各类人身保险、施工设备保险。

7.3 劳务承包人负责到有关行政管理部门进行人员登记备案，施工现场必须实行实名制管理，并做好工人出勤记录、任务完成记录。每月30日前提交项目当月施工人员花名册及发放工资表和上月工资发放记录(有工人的签字和手印)，如不按时提供，劳务发包人有权拒绝支付劳务费用。

7.4 劳务承包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月月底前5天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，或按劳务发包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经劳务发包人批准后严格实施。

## 8. 施工安全与环境保护

8.1 劳务承包人进场前必须接受劳务发包人的入场教育。

8.2 劳务承包人严禁雇佣未成年人和身体不健康者，劳务发包人发现后除立即解雇外并向劳务承包人收取1000元/人的违约金并承担相应法律责任。劳务操作人员应为18-55周岁，身体健康，品行端正。因自身重大疾病发生的费用含在承包费中。

8.3 现场不允许发生打架、斗殴、赌博事件，每发生一次，罚款1万元，从进度款中扣除。伤者的医药费、治疗费等全部费用由致使伤害的一方承担，并视情节严重情况，移交公安机关处理。

8.4 劳务承包人人员在高空施工时要按高空作业的防范规定做好高空坠落的防护措施及人身保护措施，如发现违规作业每次罚款2000元，如发生安全事故一切后果有劳务承包人

自己承担。

8.5安全责任事故：若发生安全生产事故，则事故所发生的费用（包括：医疗费、解除劳动关系补偿金、一次性伤残补助金、工伤医疗补助金、一次性伤残就业补助金、误工费、伙食补助、伤残津贴、生活护理费、工伤复发医疗费、后续医药费、医疗器具费等相关费用）劳务承包人承担贰万元(含)以内全部费用，若超过贰万元，则超过部分劳务承包人承担30%，劳务发包人承担70%。

## 9. 临时设施

9.1劳务发包人不提供宿舍和食堂等临时生活设施

9.2生产设施(加工棚、加工机械、安全防护设施、施工区道路等)由劳务承包人负责搭设和建设，并不另行计取人工费。而且，根据本工程单位工程的分布，经劳务发包人指令或根据施工工期的调整需对现场生产设施进行挪位、拆改或重新搭设，材料费由劳务发包人提供，不计取人工费，人工费已包含在本合同价款中。

## 10. 禁止转包

承包人签订合同后，禁止转包，若发现有转包行为，就认定承包人违约，发包人有权解除合同。

## 11、合同终止

双方履行完合同全部义务，合同价款支付完毕，劳务承包人向劳务发包人交付劳务作业成果，并经劳务发包人验收合格后，本合同即告终止。

## 12、合同份数

本合同一式三份，具有同等效力，劳务发包人两份和劳务承包人一份；

### 13、合同生效

甲方(公章)：\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## 二次结构植筋合同篇二

发包人：（甲方）身份证号码：

承包人：（乙方）身份证号码：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等自愿公平和诚信的原则，双方就本工程施工事宜协商一致，订立本合同。

1、工程名称：

2、工程地点：

3、结构层次：地下一层，地上十七层，框剪结构

4、工程施工依据：施工图纸、答疑、会审纪要、变更等相关技术资料

主体所有二次结构工程的施工。具体包括：施工所需的水桶、铁锹、铁丝、铁钉、扎丝、抹子、振捣机械以及施工所需的小型电动工具；门窗过梁、门洞砼块的预制与安装，卫生间

防水带、窗台压顶、女儿墙压顶、屋面造型、阳台悬挑柱、现浇过梁、构造柱等砼的搅拌、运输与浇筑以及上述构件模板的制作与安装；加气块砌筑；钢筋的加工制作与绑扎（包括需搭接焊接的钢筋）；配备物料提升机专职司机，持证上岗。负责搅拌机的安装与防护棚的搭设及对机械的日常维护与保养。

必须做到活完场清料净，必须合理使用建筑和周转材料，做到节约不浪费。施工完毕后必须保证各楼层的干净整洁，垃圾下楼指定地点堆放，周转材料下楼指定地点码放整齐。必须按设计图纸、技术交底、本合同要求、规范要求施工，严禁盲目施工。

### 1、填充墙施工要求：

1) 轴线定位：首先用线坠把梁与楼层控制线进行核对，如发现偏差取偏差的一半进行定位施工，保证上部梁与墙偏差不要太大；如发现轴线与梁偏差大于2cm时应及时通知技术人员，给出合理的施工方法后方可进行下步施工。

2) 砂浆搅拌：严格按照配合比对原材料进行过磅计量，确保配比正确。

3) 砌块运输：装卸砌块应轻拿轻放，防止砌块棱角损坏，上楼后严禁整车倾倒卸车，发现一次100元罚款。

4) 砌筑：首先将墙下部位打扫干净浇水湿润，底部砌筑实心砖的高度不小于200mm，排砖要合理，上下层搭接长度不应小于15cm，砌筑时必须对砌筑面进行浇水湿润，水平灰缝为15mm，垂直灰缝为20mm，保证灰浆饱满度不小于90%，每砌筑2皮砖及时把墙两面勾缝处理，确保勾缝水平、垂直、砂浆压实压光，应随砌随时检查墙面垂直度、平整度，每层垂直度偏差不大于5mm，切割砌块应方正大小合适，顶部斜砌砖（或塞缝）的时间为墙体砌筑完毕后不小于7天，斜砌砖（或



塞缝) 应保证顶紧上部、砂浆密实。砌筑完的墙体及时用扫帚清扫干净。

5) 锚拉筋安放: 根据已植筋好的锚拉筋位置层, 与锚拉筋搭接30cm后通长墙体放置, 锚拉筋两端弯4cm90度弯钩, 200厚墙放2根, 100厚墙放1根, 钢筋进入构造柱远端钢筋内侧。

6) 预留预埋: 积极配合水电工对管洞、线槽的预留。

7) 检查、自检: 每道墙砌筑完后及时检查垂直度、平整度、留洞位置、标高等情况, 发现问题及时处理解决。

8) 上下在同一直线上的端柱及墙, 必须拉通线定位, 保证上下垂直通顺。

## 2、模板支设要求:

1) 模板采用木胶合板。支设构造柱严禁剔凿墙洞的方法支模, 必要时采用电钻钻孔的方法, 保证模板位置准确, 刚度、强度、稳定性满足施工要求; 构造柱支设前应清净柱内的砂浆和杂物, 在经报验监理验收合格后方可进行下道工序。转交柱模板应粘贴双面胶条, 模板拼缝严密不漏浆。

2) 构造柱在顶部合适位置应留设砼浇筑孔。

## 3、钢筋制作与安装:

1) hpb235级钢筋端部必须做180度弯钩, 箍筋收口做135度弯折, 平直段不小于10d

2) 构造柱的绑扎: 纵向钢筋采用搭接绑扎, 搭接长度应符合要求, 箍筋在上下搭接范围内@100, 中间@200, 绑扎前用扳手校正插筋的位置, 骨架应绑扎美观到位尺寸正确。

3) 钢筋分段或分层绑扎完毕自检合格后，及时通知项目部（监理单位）进行隐蔽验收。

#### 4、砼浇筑要求：

1) 砼浇筑与运输：砼采用现场搅拌。必须按施工配合比对原材料进行过磅计量，严格控制砼用水量，砼应随拌随用，及时运输到浇筑地浇筑，如发生离析现象应重新二次搅拌。

2) 卫生间防水带、窗台压顶砼浇筑先浇水湿润底部结构，可不用机械振捣，但必须人工振捣密实，控制好顶部标高，窗台压顶必须进行二次收面，防止失水过快使砼产生裂缝。

3) 构造柱浇筑前先浇水湿润砌块马牙槎，在gz底部放50mm同砼配合比的水泥砂浆，分层振捣密实，如无法采用振捣棒振捣时应采取措施和配合外部振捣的方法，确保砼振捣密实，浇到顶部时采用喇叭口使顶部砼浇筑严密，砼终凝后及时把喇叭口的砼剔除。

4) 砼在浇筑后的12小时应对砼进行浇水养护，每天至少三次，养护时间不少于7天。

自进场施工开始1个月完工，每超一天，罚款1000元，累计计算。因发包方原因工期顺延。

#### 河南省结构中州杯工程

乙方应严格按照建设部、新乡市质检部门的要求，根据图纸设计和规范规定的质量标准和实施细则，还要接受监督人员的监督。如发现不接受监督和批评的量情节轻重甲方予以处罚。

1、承包范围的内容，包质量包工期，包安全生产和文明施工。

## 2、承包单价按建筑元/平方米

1、在乙方施工前向乙方提供图纸一份及专项技术交底一份。

2、负责协调业主方、监理及主管部门的工作。

3、负责按本合同工作内容约定足额向乙方支付工资款。

4、提供民工住房、伙房，生活用水免费，提供民工用床。

5、提供施工所需的建筑材料、周转材料，钢筋加工机械、水电、电缆，墙体植筋。

1、服从甲方管理，严格按图纸、施工规范、技术交底及业主要求的有关标准完成承包内容。

2、乙方严格遵守机械操作规程规定，乙方根据主管部门要求持证上岗，严禁违章作业，乙方从事特殊岗位的工作人员必须持证上岗（如电焊工、架子工、吊装工、机械工等），禁止无证人员上岗，否则予以处罚。乙方负责安全生产、文明施工、劳保用品的发放，如发生工伤事故，法律、民事、经济责任由乙方全部承担，甲方协助处理。

3、乙方根据甲方对工期、质量、安全、文明施工的总体要求组织劳力，确保工程需要，施工队负责人必须在施工现场，不准离岗。

4、乙方保证农忙期间及节假日施工劳力的要求，保证连续施工，因劳力缺少而影响进度的将予以处罚。

5、乙方所完成的.每一道工序必须经甲方、监理验收后方可进行下道工序的施工，如达不到验收要求，必须无条件返工，返工损失由乙方自理。

6、乙方必须配备专职技术人员放线。

7、保证服从业主和甲方的综合协调安排，全力配合其他承包单位的工作，不发生闹事及打架斗殴现场，先动手者罚款20xx元，若还手则罚500元，若因乙方人员恣意闹事造成人员伤亡及甲方机械设备的损坏，如果公安司法部门介入处理，发生罚金等，全部责任和费用由乙方自行承担，并负责赔偿甲方因处理此事件而造成的停工损失。

8、乙方必须把安全施工放在第一位，要求上班前几分钟时间把安全意识利害讲给每一个人听，并与每一位工人做好书面安全技术交底，负责安全的人员必须严格检查每个环节，做到万无一失。高处作业必须佩戴安全带并正确使用，发现安全隐患必须以人为第一安全要素，采取措施确保人身安全后方可继续施工一旦出现大小安全事故均由乙方自理，甲方不予承担。

9、乙方应保证工程连续施工（不，可抗力因素除外），在没有甲方同意的情况下不准擅自停工，否则视为违约，并承担由此停工造成的经济损失。

10、乙方必须服从现场管理人员安排和指挥，管理人员或建设监理单位提出的质量安全整改必须认真落实整改，如不能按要求整改到位，造成安全隐患和质量偏差的，一处罚款200—1000元，并承担对缺陷处理的一切费用。

十层工程量完成支付所完成工作量的80%；所有工作完成，所有周转材料下楼堆放整齐，楼层清扫干净后，一次性付至已完工程价款的95%，余款在主体经监理、业主、设计、施工单位验收合格后，对涨模砼、砌体等缺陷处理完毕后一个月内付清。每次付款乙方需提交一份工人亲自签字的工资领取单，否则承包款暂时不予支付。

以图纸实际面积结算（阳台按一半面积计算，屋面飘板的女儿墙及造型按实际施工量按市场价结算）。

乙方应负责在装修前无条件对二次结构涨模的混凝土予以剔除，对有影响装修的墙体缺陷进行处理，费用自理，如乙方不能及时安排人员完成以上任务，甲方有权另行安排劳务人员，其费用加倍从劳务费中扣除。

未尽事宜，双方随时协商解决。本协议一式二份，甲乙双方各执一份，自签字后生效，工完帐清失效。

甲方□xxx乙方□xxx

xx年xx月xx日

## 二次结构植筋合同篇三

按国家现行建筑面积计算规则计算的建筑面积元/每平方。

### 五、质量、安全的制约责任

- 1、工程质量标准，必须达到合格产品(以质检部门评定的等级标准)，如达不到质量要求，则扣除乙方承包总价款的20%。
- 2、乙方上架前应自检内外脚手架是否安全，在确保安全并防护符合要求后方可上架作业。作业架必须保证安全，保证自身安全以及他人人身安全。如果违章作业，给自己或他人造成的一切后果均由乙方全部承担。
- 3、乙方组织施工过程中，必须严格按照施工规范、安全操作规程施工，遵守甲方制定的各项现场规章制度;严禁打架斗殴，酗酒滋事，否则后果自负并承担因此造成全部责任的损失和公司罚款。
- 4、安全生产，文明施工，做到工完料清，不得有破坏浪费和偷盗行为，如发现，按实情实价处双倍或十倍罚款，在生产过程中，主管部门因乙方承包范围内的安全文明未达标或造

成罚款，均由乙方承担。

## 六、甲方的责任和义务

- 1、甲方负责主轴线控制线，标高基点的提供，技术交底。
- 2、甲方负责向乙方下达施工生产，作业计划，检查和监督乙方的施工进度和施工质量。
- 3、甲方负责向公司协商按结款点向乙方发放工程款。

## 七、乙方的责任

- 1、乙方人员进场必须经过施工安全教育，遵纪守法，遵守公司的各项管理制度。
- 2、乙方代表及工程专业负责人必须到现场跟班作业，离工地时应向甲方负责人请假，并另行安排人员负责工作。
- 3、乙方应根据甲方的工期，质量，安全文明施工方面的总体要求，组织劳动力，确保工程的需要，乙方对自身进场人员作出调动时，需经甲方同意，否则造成的影响和损失由乙方自负，必要时甲方可责令乙方退场。
- 4、乙方应服从甲方现场管理人员的管理，听从指挥，严格遵守现场各项管理制度，按照甲方提供的施工图纸和技术交底施工。
- 5、乙方每完成一道施工工序需经甲方验收后方可进行下一道工序的工作，如验收达不到质量要求的，应无条件返工，返工损失由乙方自己承担，并赔偿材料损失费用，同时处200—500的罚款，直接损失在一万元以上的，乙方在接到甲方通知后无条件自行退场。
- 6、乙方负责施工过程中的“三宝”“四口”“五临边”的防

护工作和半成品和成品的保护工作，因保护不善而损坏的照价赔偿和无条件返修。

7、乙方应设有专职安全员，对乙方人员进行日常安全教育和检查，确保安全生产，乙方因不听指挥违章作业、野蛮施工而造成的安全事故的，由乙方承担事故责任，甲方视情节处以500—3000元的罚款。

8、乙方自配质量检查员，安全员和其他管理人员，除此乙方还要配备维护电工一名，施工中甲方讲配电盘送至楼层内施工所需要的机械接线，维护由乙方负责，乙方所配人员的工资报酬由乙方自行支付。

9、未经甲方同意，乙方擅自拆改甲方原建筑或设施或损坏原施工单位的工作成果，由此发生的损失和事故由乙方负责并承担连带责任。

10、乙方自配机械维修人员，负责机械维修、保养，工资由乙方支付。

## 八、结算与付款

付款基本上随大合同执行，砌墙至地上六层完十天内付完成工作量的80%，全部完工付总款的80%，余额待粉刷完一个月无质量问题全部结清。

## 九、违反本合同的责任

1、本合同一经签定具有法律效力，甲乙双方必须严格履行，任何一方违反本合同约定给对方造成的损失，应当根据损失大小给予赔偿。

2、甲乙双方因履行合同发生争议，双方应首先协商解决，协商不成时，由甲方所在地人民法院解决。

十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字之日生效，自双方工程款结清及保修完毕后自动终止。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

### 二次结构劳务分包合同范文3

(以下简称甲方)

(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及行业法律法规，遵照平等自愿的原则，双方应建筑工程劳务施工事项协商一致订立合同。

#### 一、工程概况

二、承包方：包人工、包文明施工。

1、承包内容：屋面工程、室内楼梯、台阶、砼现场搅拌、预留洞口的预留、架眼封堵、室内卫生间及厨房间、消防预留、通风井等等预留洞的封堵，施工图中所有与砌体相关内容等所有工序均含承包范围之内(包括后期图纸变更内容)。

#### 三、甲方职责：

1、工具：甲方无偿提供施工电梯、电源、水源及砖、砂、石子、水泥、钢筋、楼板、扒钩及工人生活用水电、宿舍。

2、甲方提供主轴线、标高、技术交底，乙方配合测量员进行



了砌体放线、复线、待轴线复核后方可施工。

3、甲方提供楼上二级配电盘，配电盘以下所有施工机具由乙方处理，向乙方进行技术交底、安全交底，升降机以外的材料运输道路由甲方自行搭拆，女儿墙上的预留翻水槽和外架连墙体的钢筋洞口预留，直到二次结构的验收配合到合格。

#### 四、乙方职责：

1、乙方应服从甲方统一指挥和工作部署，按甲方现场管理人员指令施工，现场委派不少于三个管理人员，严格按照甲方要求组织施工，建立健全质量控制制度，每道工序施工前应将该道工序施工计划，质量控制要求上报甲方，对该工程施工进行系统的科学管理，其施工质量必须符合设计要求和国家标准、规范的要求，乙方应在施工现场自觉接受甲方监督及工程质量验收，如验收不合格，造成返工，其返工所需一切费用由乙方承担。

2、乙方自备施工所需的各种机具(二次结构搅拌机、砂浆机设备、铁丝、铁钉、斗车、铁锹、合金尺杆、砖、刀子和施工相关的劳保用品、所有小型电动工具及电线等)。

4、如果乙方在放线，如果发现有柱子，大方墙歪斜，地面超高的遗留问题，由甲方自行处理，其中不含窗口和其他项目。

#### 五、结算和付款方式：

付款：割、加气块、粉泥土、上水确定完成验收合格后付完成工程量的70%，地坪清理完整，全部验收合格后付85%，经业主、甲方、监理验收交工后付至工程款的100%。

备注：遇到农忙时付完成工作量的70%。

#### 六、双方职责：

施工现场和楼层内属于乙方生产、生活区域内的洞口、临连应做好安全防护和文明施工必须有专人负责，每天保证施工现场清洁，做到工完场清料净，施工现场的各种检查、评比、整理现场用工均已包括在合同单价内。工人生活费由甲方垫付每人每月一千元。在施工过程中如甲方材料不足，或其他原因，造成乙方3天以上停工，工期相应延长并给予乙方一定的生活费补贴(注：政府原因除外)，如中途乙方人员不足或组织不当造成返工、工期拖延、重大罚款等，甲方有权责令乙方退场，材料费由乙方负责，并清除现场。由乙方原因，监理和业主罚款由乙方承担。

## 七、施工进度和质量、安全保证：

1、乙方必须按甲方制定的周、月、季、年施工计划组织施工，确保工程进度：按国家现行施工及验收规范(gb50204-)和其它相关规程规范进行验收，质量评定必须达到现行合格标准，合同工期年月日至年月日完成，乙方保证工期，必须保证施工人员不低于60人，每少1人罚款100元/天，达不到约定条件的，乙方负责修理、返工，所造成的人工，所用工乙方承担。(备注：工期根据甲方要求决定)

2、乙方施工人员进入现场必须由该班组长统一向甲方交付每个人的身份证复印件，以便管理；严禁使用童工和老弱病残，严禁带小孩及无关家属进入施工现场；如发现以上现象，将采取先通知后退场处理，不听从甲方安全员指挥、野蛮施工或个人违章操作造成的一切安全事故，均由乙方处理，甲方不承担赔偿责任。

3、工程承包项目a地块1-4号楼加气块、钢筋、混凝土(加气块成品墙为160元/立方，粉泥土所有二次结构每立方650元成品价)。

## 八、其它：

1、在施工过程中，乙方施工人员不得辱骂、殴打甲方管理人员，现场工人间严禁打架斗殴现象，如有发生，甲方将视情节大小对该班组罚款500-2000元，造成刑事犯罪的交当地公安机关处理。

2、合同以外的零星用工按每工日180元，由乙方安排人员，甲方另行付款；

3、施工中若有变更现象，乙方可以向甲方协商变更的单价，但不可以不做；(合同后附劳务费报价单，由甲方签字确认，并按本报价执行；)

4、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效，工程款结清后自动失效。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## 二次结构植筋合同篇四

甲方：

乙方：

根据甲方工程需要甲方将二次结构工程承包给乙方，为保证工程顺利完成，经双方协商一致，达成如下协议，望共同遵守。

一、承包内容：经一纬九3#楼二次结构所包括的所有工程(包括图纸变更)：加气块的砌筑，构造柱、门过梁、圈梁、窗台、

阳台栏板等的钢筋制作和绑扎以及模板和浇筑工程，拉结筋的制作焊接和标识，一次结构错留所有钢筋的更正，木楔的制作和安装，射钉块的制作和安装，后塞缝的堵塞，马牙搓的剁齐，临时脚手架的搭拆，完工后的清理。

二、工期要求：无条件服从甲方的分层工期要求，整体工程完工时间定为年月日。

三、质量要求：必保验收时达到结构杯的质量要求。

四、工程价款：砌体按元每立方米，构造柱、门过梁、圈梁、阳台栏板等的钢筋制作和绑扎按构件延长米元每米，拉结筋按元每处两根，模板按接触面积每平方米，以上价格中80%为工程劳务费10%为质量奖10%为工期奖。

五、付款方式：每完成五层由乙方上报工程量经甲方核定后付至工作量的60%，主体完工后付至80%。年底付至90%，余款待质检站验收后半年内付清。如乙方中途无论因任何理由退场，视为乙方自动放弃本合同，按以完成工程量的百分之五十结算，余款作为甲方另选班组的损失。如乙方其中任何工种达不到甲方的要求甲方有权更换。

六、工程施工及验收：乙方应严格按照施工图与有关技术交底及施工规范和操作规程进行施工。每道工序完成后必须由甲方验收方可进行下道工序，质监站及有关部门的检查中提出的问题应立即整改，否则造成的一切损失由乙方负担。因甲方交底出现的问题由甲方负责。

七、甲方责任：编制施工方案、进度计划，及时提供技术交底，解决工程中的一切问题，提供临时设施和住宿，保证材料机械的供应，组织有关部门验收，办理工程量认可，按合同支付乙方人工费。并做好有关配属单位的协调工作。

八、乙方责任：熟悉施工图纸、布置操作地点领退料具、队

伍自检互检、机具的保养。组织工人，保证工程进度，配备施工班组长，作好班组自检。砌块的润湿搬运和砌筑，砂浆的搅拌，模板安装前的选模、模板刷隔离剂，安装时的立模，安装后的校正、找平、清理模板内的杂物，模板拆除后的起钉、砂浆的清理，并将模板堆放到指定地点，做到工完场地清。因跑模涨模所发生的剔凿和清理用工。制作和绑扎的钢筋应符合钢筋工程验收规范的要求，钢筋下脚料必须放进废料池或指定地点。工人进入现场，乙方负责对工人进行文明施工、节约用料、不能乱裁模板、现场清理、遵纪守法等各方面的教育，负责各有关证件的办理。乙方造成的罚款由乙方承担。对不安全因素提出要求。

九、安全责任：宿舍内不允许私拉电线，职工进入现场必须戴好安全帽，如有违反每人每次罚款50元。安全事故有责任方自负，甲方安全不到位时乙方有权拒绝施工。家属不得住进工地不得私开食堂，工人上班后宿舍内切断电源。出现打架斗殴按每人500至1000元罚款，不论有无道理伤人方承担被伤方的治疗费和误工费等费用。情节严重交公安部门处理。

十、本合同一式两份，各一份，双方签字后生效。未尽事宜双方协商解决。至工程竣工付清工程款后失效。

甲方： 乙方：

年月日

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印

推荐度：

点击下载文档

搜索文档

## 二次结构植筋合同篇五

发包方（以下简称甲方）

承包方（以下简称乙方）

根据中华人民共和国《合同法》《建筑安装工程承包合同条例》以及国家和地方政府的有关法规，甲乙双方本着平等、互利、协商一致的原则，就明福世家（填充墙）工程的劳务分包事宜，达成以下协议。

砌体（填充墙工程）

一、承包方式：只包工不包料，包搅拌机以下的小型工具，如：搅拌机、斗车、铁锹、镐、锤、木抹、砖刀、线坠及劳保用品（安全帽手套等）。

二、承包范围

1. 乙方完成主体工程后预留的所有填充墙、女儿墙、栏板墙、地面阳台的挡土墙等建筑面积以内的所有砌体工程。

2. 建筑面积以内的砼构造柱，门洞口过梁现浇以及植筋下料，构造柱以及过梁的钢筋下料制作，绑扎安装，模版的配模和支拆，包括施工用的小五金，如铁丝、扎丝、钉等。

3. 材料的平行运输和垂直运输，内脚手架的搭拆，施工材料的现场清理，搬运，堆放，以及楼层落地灰的清理和二次再生利用。

4. 施工现场的平整，搅拌机位，安装，机械工作棚的搭拆，机械使用后的清理，冲洗和养护。

三、工期：一个月。