

最新修公路合同(汇总5篇)

在生活中，越来越多人会去使用协议，签订协议是最有效的法律依据之一。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。这里我整理了一些优秀的合同范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

修公路合同篇一

乙方：身份证号

经双方协商保兴乡高标准农田建设项目水泥路项目甲方负责水泥和砂石，并保证供应及时，其余由乙方负责完成全部道路的施工，并达成如下协议：

- 1、乙方负责道路前期平整、水泥路面的施工、水电的全部费用以及整个工程完工后道路的清洁等工作，价格为34元/平方米(水泥路面)，总价以施工后的实际面积计算。
- 2、乙方严格按图纸施工，保证工程质量，听从指挥，文明施工，保持工地整洁，并对整个工程安全生产负全责。
- 3、付款方式：乙方每完成一公里甲方付给乙方8万元，尾款待整个工程验收后一次付清。
- 4、本工程水泥路面宽度为3.5米；厚度为0.2米；伸缩缝4.5米1条；800米长，平整度按设计要求。
- 5、本工程于9月18日开工，乙方必须在10月2日前完成全部工程(不可抗力除外)。如因甲方的物料供应影响乙方施工所造成的经济损失甲方需按实际发生的费用进行补偿。

本合同未尽事宜，双方协商解决。

甲方：

乙方：

年月日：

修公路合同篇二

甲方：

乙方：

经甲乙双方协商，甲方将胡柳公路至马庄子村内街道道路承包给乙方进行施工硬化，乙方施工队以每平方米元承包，现将涉及施工承包的有关事宜签定合同如下：

一、修路要求

1. 工期要求：自工期为
2. 尺寸要求：路面宽度：主街道宽米，其他副街道宽3—3.5米不等；道路厚度15公分。
3. 材料要求：水泥需用国标325，石子为2—4厘米的青石，沙子坚固耐用、洁净的天然砂。配水清洁，比例合理【每平米至少用1袋水泥】。
4. 有蜂窝、麻面、裂缝、起壳、蜕皮、石子外露和缺边掉角的现象。
5. 混凝土抹平后，用刻纹设备在初凝的路面上刻2—3毫米的横槽。
6. 实时切缝：每隔4—5米切一道，深度3—4厘米，宽3—8毫

米。

7. 工程量以路中线实测实量延长米为准。

二、甲方责任

1. 监督检查全过程、技术规格与质量。
2. 提供一个料场。
3. 对违规和影响质量的行为，采取果断的处理手段。
4. 提供水源及电源，费用由乙方自理。

下一页更多精彩“修路工程承包合同样本”

修公路合同篇三

甲方：

乙方：

为深入贯彻上级有关精准扶贫战略思想，进一步夯实精准扶贫基础，着力改善本村交通面貌，根据扶贫规划要求，经村民会议同意，修建本村**组至**组的公路，并采取议标方式承包修建，通过*年*月*日议标，由乙方中标修建。为了明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》以及上级关于农村公路建设方面的有关规定，本着平等互利、公平、公正一致的原则，经甲乙双方协商同意，特签定如下合同。

一、工程地点

按照甲方指定地点和线路修建约2公里长毛面公路，即**组至**组中间的连接线。

二、工程内容

工程项目包括开挖路基，在指定地方按要求外砌保坎加固，在需修建排水涵洞的地方须建涵洞，在狭窄的地方需将开挖的土石方运到甲方指定的地定，路面、边沟、路肩、内边坡等都属于承包的范围。

三、质量要求

- 1、路基面宽度不小于4.5米，路面宽不小于3.5米，路面采用沙石，且不低于10厘米，并用挖机压实。
- 2、路基外保坎基础开挖后必须经甲方监管人员和施工员查验后方可施工。
- 3、按要求设路1-2处错车道，其路基宽度不应小于6.5米，有效长度不应小于7米。

四、工程价款

工程实行全承包，总造价为人民币*万*仟元整(**元)。

五、责任及义务

- 1、甲方负责土地、山林等公路占用调整，以及房屋拆迁，提供施工场所，处理好村组及群众矛盾，同时安排专人管理监工。
- 2、乙方应具备必要的施工条件和设备，负责公路修建的其他事宜，须落实好专门的施工人员、爆破员和安全管理人員。
- 3、乙方在施工期间严格按照建筑工程安全技术和工人安全操作规程及其他安全方面的施工操作规程等，以及相关法律、法规进行安全文明施工，在施工期间大小工伤事故一律由乙

方负责，甲方不负任何责任。甲方积极协助、监督乙方做好安全管理工作。

六、工程工期

确保于*年*月*日前完成工程建设任务，如因乙方故意拖延工期，逾期不能完成工程建设任务由甲方另行发包，总金额减去新发包价为乙方所得工程款。

七、工程结算办法

乙方工程完工后，向甲方提交验收申请，经甲、乙双方组织人员进行验收，验收合格一次性付给工程款*万元，其余*万元在*年*月*日前付清，超过*年*月*日未付款的则按农商行同期贷款利率支付利息。在领取工程结算资金时，乙方须提供正式的税务票据。以上合同一式三份，甲乙双方各执一份，**乡人民政府存档一份，从甲乙双方代表签字之日起生效。如有未尽事宜，双方协商解决。

乙方只执行公路施工，不能做其它言论。如果违反规定，所有责任由乙方自负。

甲方：(盖章) 乙方(盖章)

负责人： 负责人：

年月日

修公路合同篇四

甲方：

乙方：

因雨季导致**至***通组公路损毁严重，在加上该道路极为险峻，路面坑槽较大，直接威胁了周边群众以及通行车辆的出行安全。为杜绝安全隐患，甲方决定对该通组公路进行修补。由于甲方不便实施，决定由乙方承包进行施工。根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，本着自愿、平等、协商一致的原则，结合工程的实际情况，为确保各方利益，经甲乙双方协商一致达成如下协议：

一、承包内容：

修补**至***通组公路

二、质量要求：按照甲方质量要求建设；

三、承包价格：道路总长4.2公里，按照13500元/公里进行工程包干；

四、工程付款方式：待工程验收合格后按包干费用结算；

六、工程必须按照甲方的要求施工，不得偷工减料，循私舞弊；

七、工程于3月5日动工，于205月底必须完工；

八、本合同未尽事宜，由甲乙双方另行商定；

九、本合同自签定之日起生效，任何一方违约，后果由违约方自付。

十、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，乡财政分局保留一份。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签

字): _____

_____年____月____日_____年____月____日

修公路合同篇五

甲方:

乙方:

经甲乙双方协商,甲方山河村铁炉屋村级公路(毛路)承包给乙方,工程造价款约31.8万元。甲方要求公路从熊家友和雷大佑房屋交界处起修至于戴先连屋桥边止,路面宽4.2米。

(一)工程限期月日至20月日,因天气、人为造成的施工困难,双方不宜追究,甲方提供水电方便,费用乙方自理。

(二)付款方式:随工程进度付款,大致分为三次,机械设备和人员进工地后首次支付总工程料款造价的40%,二次付总工程料款造价的40%,最后总工程验收后付清余下的20%。

(三)因甲方工程款不及时支付给乙方造成工程的拖延,造成乙方工程的一切费用由甲方承担:

(四)工程方面甲方负责随时检查,不合格及时返工;

(五)施工期间一切事故由乙方负责;

(六)一切工程路面随形整平由乙方负责;

(七)未尽事宜,由甲乙双方友好协商解决。

(八)本合同一式四份,甲乙双方各执一份,镇政府一份、县财政局备底一份,自签订之日起即可生效。

甲方(公章): _____乙方(公章): _____

法定代表人(签字): _____法定代表人(签字): _____

_____年____月____日_____年____月____日

看了修路工程合同