

# 2023年门窗安装协议合同 门窗安装协议书 (优秀5篇)

合同内容应包括劳动双方的基本信息、工作内容与职责、工作时间与休假、薪酬与福利、劳动保护与安全等方面的内容。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编为大家带来的合同优秀范文，希望大家可以喜欢。

## 门窗安装协议合同篇一

甲方：

乙方：

按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程质量，经甲、乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

一、工程概况：

工程名称：

工程内容：

二、工程承包范围：

发包方所提供的施工图范围内的彩色塑钢窗、断桥铝合金窗、钢质进户门、拼接门、氟碳门、防火门安装工程。

三、合同工期

门窗安装与主体工程同步。

## 第一条工程概况

1.4.12（24-29#别墅）；防腐木艺假窗综合单价为517元/m<sup>2</sup>（别墅）；塑钢窗（矩形窗）综合单价：396元/m<sup>2</sup>（弧形窗470元/m<sup>2</sup>（幼儿园、12#、综合单价为1050元/m<sup>2</sup>（12#、13#花园洋房）。幼儿园断桥铝合金门连窗1400元/m<sup>2</sup>（

本综合单价包括但不限于如下内容，门窗样品及送审（包括型材样品的送审），门窗的翻样、供料、制作、主材及辅材的场内运输、现场搬运、‘安装框扇、校正、五金件、玻璃、配件的材料安装费、周边塞口、硅胶嵌缝、门窗四周专用发泡剂嵌缝、竣工全面清扫、原材料及成品的检测试费、竣工未交付前的产品保护费、验收淋水试验费、资料编制归档费、施工人员保险费、文明施工、夜间施工申报、乙方合理的管理费、利润、税金等一切费用，不再计取任何费率。

### 1.5塑钢窗要求：

（1）幼儿园、12#楼、13#楼使用屯河/中油/海螺彩色塑钢65型材，（外彩内白）窗衬钢使用1.5mm，门窗玻璃选用4+9a+4+9a+4(浮法白玻)中空玻璃；玻璃原片采用国内优质品牌，窗玻璃面积小于等于1.5m<sup>2</sup>要求汽车级5mm白色浮法玻璃，大于1.5m<sup>2</sup>小于1.8m<sup>2</sup>采用6mm安全钢化玻璃，落地面积低于500玻璃采用安全玻璃，外窗的开启面积大于窗面积的30%。

（2）配件使用坚朗、北鑫、国强优质配件，毛条、胶条、密封胶均须采用优质产品。

（3）压条采用橡塑共挤。

（4）保温等级达到2级以上，外门窗的抗风性能和气密性能为4级，水密性能为3级。

(5) 所有平开门窗均需设置风撑一套，所有可以开启的外门窗应预留纱窗和纱门安装位置。

(6) 其它要求：制作、安装、维护须符合国家及行业标准。

(7) 窗框与墙体之间使用发泡剂填充。

(8) 重视玻璃与五金件。玻璃应平整、无水纹。玻璃与塑料型材不直接接触，有密封压条贴紧缝隙。五金件齐全，位置正确，安装牢固，使用灵活。

(9) 门窗表面应光滑平整，无开焊断裂。密封条应平整、无卷边、无脱槽、胶条无气味。门窗关闭时，扇与框之间无缝隙。门窗四扇均为接一整体、无螺钉连接。

(10) 推拉门窗开启滑动自如，声音柔和，绝无粉尘脱落。门窗框、扇型材内均嵌有专用钢衬。

(11) 玻璃应平整、安装牢固，安装好的玻璃不直接接触型材。不能使用玻璃胶。若是双玻平层，夹层内应没有灰尘和水汽。开关部件关闭严密，开关灵活。

(12) 塑钢门窗均在工厂车间用专用设备加工制作，不能在施工现场制作。

#### 1.6断桥铝合金要求：（门联窗或特殊门窗）

(1) 铝合金门窗的设计方案由甲方提供的图纸，乙方确认。

(2) 铝合金窗开启形式：内平开窗。

(3) 窗框扇均需隔热断桥铝合金65型材（众合）。隔热条材料采用聚酰胺66（pa66）

(4) 铝合金窗固定或开启框料处均设置排水孔。

(5) 铝合金外窗铝型材接缝处均应打上密封树脂胶作防水处理并不得影响美观。颜色为：型材表面颜色为深咖色（见效果图）。

(6) 铝型材与水泥砂浆的接触面必须采用优质密封胶作防水密封

甲方（公章）\_\_\_\_\_

乙方（公章）\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## 门窗安装协议合同篇二

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，甲、乙双方经友好协商，就xx雅筑小区的门窗制作及安装等事宜，订立本合同。

一、工程概况

二、工程工期

三、工程价款

1、综合单价

2、工程款支付

(1)本工程无预付款；

(4) 其余5%作为质量保证金，保修期届满之日起一个月内无息支付。

### 3、工程款发票

甲方向乙方支付工程款的同时，乙方应向甲方出具相应金额的工程款发票，否则，甲方有权拒绝付款。

### 四、材料供应

### 五、工程保修及售后服务

1、乙方对全部施工内容承担保修责任。其中门窗安装工程的保修期为一年，门窗本身的保修期为三年，保修期限自全部工程竣工验收合格且交付甲方之次日起计算。

2、保修期内，乙方承担因门窗本身质量原因造成的漏水、透寒、变色等质量问题的责任。

3、乙方应在本合同签订的同时向甲方提供《售后服务承诺书》、《产品保修卡》、《产品使用说明书》，双方并另行签订《质量保修制度》，作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

4、乙方应在签订本合同的同时预留保修负责人的书面通信地址和电话，以便通知乙方进行维修。

5、在工程质量保修期内的任何时间，甲方(包括甲方选聘的物业管理公司)均可书面通知乙方，要求修复因乙方制作安装等原因而出现的缺陷。乙方应在收到该书面通知后三日内将缺陷修复完毕并经甲方验收合格。如乙方未按甲方所指定的期限修复完毕或连续修复两次仍不能达到甲方满意，则甲方有权另行委托他人进行修复。因此而需支付的费用甲方有权单方确认，并由乙方承担，同时乙方应向甲方承担甲方单方

确认费用二倍的违约金，且上述费用及违约金甲方有权从应支付乙方的工程款或质量保证金等款项中扣除，并支付予实际执行者。若甲方委托他人修复之所需费用大于届时应支付乙方质量保证金金额时，则甲方可将其大于该部分的金额作为债务向乙方追偿。

6、在保修期内，乙方应积极与甲方联络，定期对施工工程进行巡访，做好回访记录，并对存在隐患的质量问题，予以及时解决。

7、在房屋交付使用者前，乙方应当成立为本项目服务的专门小组，乙方应在房屋交付过程中，派员陪同甲方或甲方选聘的物业管理公司的人员向使用者交房，对于购房者反映的问题，乙方应当立即整改，因乙方原因而产生的责任及费用由乙方承担。

## 六、违约责任

1、甲方逾期付款的，甲方按应付款金额的20%向乙方支付违约金，工期不予顺延。

2、乙方未按合同约定将工程所需门窗运抵现场、逾期进场、逾期开工、逾期任一阶段工期或逾期竣工的，每逾期一日，乙方均应向甲方承担\_\_\_\_\_元人民币违约金，逾期达十四日的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程总价20%的违约金。

3、对于工程质量达不到约定标准的部分，乙方应当根据甲方或监理方的指令或要求进行修理、拆除、返工，直到符合约定标准及甲方要求。如乙方未按甲方的指令或要求进行整改，逾期达十四日仍未符合约定标准，或同一部位经两次整改仍未符合合同约定标准及甲方要求的，甲方有权解除合同，乙方应当承担合同总金额20%的违约金。

4、对乙方故意或疏忽导致的材料和施工工艺不符合技术规范

引起的工程质量问题，或与合同约定不符的，无论工程是否已验收合格、交付使用以及是否超过保修期，均自甲方或业主知道之日起两年内享有对乙方的索赔追偿权利。且甲方有权要求乙方更换、重做并承担相应价款20%的违约金，或按相应价款50%结算，具体处理方法由甲方选定。

5、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利、义务转让他人，否则，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程总价20%的违约金。

6、因甲方原因导致合同解除，甲方只承担因此造成的直接损失，不赔偿乙方预期可得利益。

7、因乙方原因导致合同解除，甲方为完成剩余工作委托其他施工企业继续施工而需比原合同价格多发生的工程费用，皆由乙方赔偿给甲方，甲方有权在支付其剩余工程款时予以扣除。

8、如因乙方原因工程延期或存在质量问题的，除乙方按本合同约定向甲方承担违约责任外，如因此而导致甲方逾期交房、或因房屋质量问题或购房者退房而需向购房者承担的违约金、赔偿金等一切损失，均由乙方承担，为此，乙方应当确保工期和质量，并应当在发生质量问题时立即全力解决。

9、工程质量问题在未解决前，甲方有权拒绝支付任何款项。

## 七、争议解决

发生争议时，双方应及时协商解决，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。

## 八、其他

1、本合同自双方签字盖章之日起生效。

2、本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

## 门窗安装协议合同篇三

铝合金门窗安装专业综合承包： 为了贯彻“安全第一、预防为主”的方针，落实《安全生产法》，保护国家、企业的财产免遭损失，保障职工的生命安全和身体健康，保障本项目施工生产的顺利进行，必须认真执行以下要求：

一、贯彻执行国家、行业的安全生产、劳动保护和消防工作的各类法规、条例、规定；遵守企业的各项安全生产制度、规定及要求。

二、铝合金门窗专业综合承包要服从总包的安全生产管理。铝合金门窗专业综合承包的负责人必须对本班组职工进行安全生产教育，以增强法制观念和职工的安全意识及自我保护能力，自觉遵守安全生产六大纪律、安全生产制度。进入施工现场的职工，铝合金门窗专业综合承包应进行安全教育后才能上岗。

三、综合承包组应认真贯彻执行工地的分部分项、分工种及施工安全技术交底要求。综合承包组的负责人必须检查具体施工人员落实情况，并进行经常性的督促、指导，确保施工安全。

四、综合承包组负责人离开现场，应指定专人负责，办理委托管理手续。综合承包组负责人和被委托负责管理的人员，应经常检查督促本单位职工自觉做好各方面工作。



五、综合承包组应按规定，认真开展班组安全活动。综合承包组负责人应定期进行安全、防火、生活卫生等检查，并做好检查活动的有关记录。

六、综合承包组在施工期间必须接受总包的检查、督促和指导。同时总包应督促综合承包组搞好安全生产、防火管理。对于查出的隐患必须限期整改，不及时整改按总包项目部规章制度罚款。

七、综合承包组每天对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现问题和隐患，立即停止施工，落实整改。

八、综合承包组与项目部如需相互借用或租赁各种设备以及工具的，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用及管理制度。借出单位应保证借出的设备和工具完好并符合要求，接入单位必须进行检查，并做好书面交接记录。

九、综合承包组对于施工现场的脚手架、设施、设备的各种安全防护设施、安全标志和警示牌等不得擅自拆除、变动。如需拆除变动的，必须经总包项目部负责人和安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方可拆除。

十、特种作业及中、小型机械的操作人员，必须按规定经有关部门培训、考核合格后，持有效证件上岗作业。严禁不懂电器、机械设备的人员，擅自操作使用电器、机械设备。

十一、综合承包组必须严格执行防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应取得总包项目部防火主管人员同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班看护。

十二、综合承包组需用总项目部提供的电气设备时，在使用前应先进行检测，如不符合安全使用规定的，应及时向总包项目部提出，整改合格后方准使用，严禁擅自乱拖乱拉私接电气线路及电气设备。

十三、在施工过程，综合承包组应注意地下及高、低压架空线路和通信设施、设备的保护。项目部应将地下管线及障碍物情况向综合承包组详细交底，综合承包组应贯彻较低要求，如遇有问题或情况不明时要采取保护措施，停止施工，并及时向项目部汇报。

十四、贯彻“谁施工谁负责”的原则。各综合承包组在施工期间发生各类事故及事故苗子，应及时组织抢救伤员、保护现场，并立即向上级单位和有关部门报告。交底方：

单位名称：通州建总集团有限公司 交底人： 职务： 安全员：

## 安 全 生 产 责 任 书

甲方：通州建总集团有限公司（总包单位） 乙方：（分包单位）

为了认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，严格遵守《建筑法》、《安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》和国家有关安全生产的法律、法规和规章，并加强本工程的施工安全管理、确保施工顺利进行，特制定以下安全责任书，以便共同遵守。

工程名称： 蓝岳相府5#、6#楼 分包项目： 铝合金门窗安装

工程地点： 长江西路姜堰宾馆南侧 安全目标： 无事故  
工程期限： 本工程从 2013年 5月 24 日起至 2014年 6 月 24 日竣工。

## 一、甲方责任：

- 1、认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和规章等各项规定，宣传安全生产方针，对乙方违反安全法律、法规的行为，有检查、制止、停工处理权。
- 2、监督乙方按责任书的责任范围开展安全活动，检查安全工作落实和实施情况，做到有章可循，违章必纠，严格管理，严格要求。
- 3、定期组织开展安全检查，对现场发现的不安全苗子和事故隐患及时要求乙方进行整改。
- 4、甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。
- 5、对甲方的安全管理规定和要求应在开工前及时向乙方进行安全生产交底。

## 二、乙方责任：

- 1、认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法律法规和安全技术规程，自觉遵守各项管理制度，服从甲方管理，遵守甲方各项管理制度及规定，接受甲方在检查中对违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的处罚。
- 2、乙方对本工程（分包项目）的施工安全负全面责任。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
- 3、提供营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件及项目组织管理人员确认书，并加盖公章送交甲方备案。
- 4、项目部必须建立健全安全生产责任制和安全生产组织网络，所有管理人员和各班组、工种都应该在各自的岗位上做安全

生产的模范，切实负起安全责任。

5、经常开展安全生产宣传教育，组织职工进行安全生产知识及相关技术培训，加强对特种作业人员的管理，持证上岗达100%。

6、落实安全技术操作规程、规范，制定施工组织设计和专项方案，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

7、定期组织开展安全生产检查，对不安全苗子和事故隐患要及时整改。应针对台风、汛期、寒冬、高温等各季节特点，编制和落实相应的安全技术措施，技术安全检查，确保安全生产。

9、施工用电执行建设部jgj46-2005标准，电气设备必须严格按电器规程和施工组织设计的电梯设计要求进行安装，经有关部门验收后，方准作业。严禁乱拉乱接用电线路，需要改装或增接，必须由专职电工操作。

10、严格执行《施工现场安全防火规定》，加强消防检查，严格火源管理，电、气焊必须严格执行“十不烧”规定，严格使用电炉或灯具取暖。严禁使用“三炉”（电炉、煤气炉、火炉）。

11、由总包方提供给分包方单位使用的施工用电、脚手架及防护设施，须经双方验收。办理交接手续后方可使用，分包方在使用过程中发生的任何事故均与总包方无关。现场各种防护设施不得随意拆改，尤其是洞口防护需要打开时，分包单位应事先向总分单位书面提出申请，待批准后方可打开，施工中除设明显标志外，还应派专人看守，完工后或下班收工时应及时封闭好。

12、应积极配合上级有关部门调查生产事故原因，并按“四不放过”原则认真做好生产事故的处理工作。

13、加强建筑材料的管理，严禁假冒材料进入施工现场，一经发现，甲方有权查处，施工项目的甲乙双方有责任向建设主管部门提交建材出厂合格证、产品质量检验合格证等证书。

14、现场临时建筑，必须经甲方批准，方可搭盖，严禁私自乱搭盖。施工现场的临时工棚、职工宿舍、仓库、办公室、食堂等要做好“四防”（防火、防爆、防盗、防事故），严格执行卫生制度。

15、施工现场必须及时清理，保持整洁。严禁污染施工现场周围环境。现场内各种材料应堆放整齐有序。

16、建筑垃圾必须及时清理，不准乱堆放。施工现场应设专职保洁员。

17、乙方认真做好职工三级教育，认真做好各种安全生产资料的记录和整理工作。乙方必须把进场人员造花名册、身份证复印件、特殊工种复印件交甲方留档。

18、认真做好社会治安综合治理工作。

### 三、分包方施工人员职责

1、施工人员进入施工现场必须按要求正确佩戴好安全帽，两米以上高处作业必须系挂好安全带。未经申请和总包方同意，禁止私自拆改现场的安全防护、机械防护和临电防护设施。

2、现场禁止交叉作业，高处作业人员严禁将工具、配件及各种物体从高处往下抛掷，楼内作业人员严禁将垃圾和任何物体从窗口或临边往外扔，防止物体打击伤人。

3、施工用电不得乱拉乱接，需要接电时，必须由专职电工进行操作，并在总包方电工的统一安排下进行，特种作业人员必须持证上岗，无证上岗人员将视情节轻重给予处罚或由分包单位辞退。

4、文明施工做到活完场清，材料码放整齐，严禁乱扔乱抛，防止造成人员伤害和环境污染。

5、保管好分包方施工人员自己的材料及工具，以防丢失。

8、分包方员工施工作业必须服从总包方安全管理，否则视情节轻重给予处罚或由分包方辞退。

9、施工期间，乙方指派 同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派 同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

#### 四、事故处理

由于分包方或分包方作业人员违章指挥、违章作业或设备设施不完善造成的人员伤亡事故，由分包方参照国家现行规定负责处理，并负责伤、残、亡个人及家属的全部经济赔偿和善后处理，对总包方的一切损失负责赔偿。

2、由于总包方或总包方以外的责任造成分包方作业人员伤、残、亡事故，在执行事故处理规定的同时，并参照国家现行政策，由责任方一次性给予分包方经济补偿，其善后事宜由分包方处理。本协议一式三份，总包方、分包方、相关单位各执一份。此协议自签定即日起到竣工验收止。本责任书一式二份，甲、乙双方各执一份。甲方：（章）乙方：（章）

代表： 代表： 地址： 地址： 电话： 电话：

年 月 日

## 门窗安装协议合同篇四

甲方：中铁七局集团郑州工程有限公司（总包单位） 乙方：  
（分包单位）

为了认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，严格遵守《建筑法》、《安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》和国家有关安全生产的法律、法规和规章，并加强本工程的施工安全管理、确保施工顺利进行，特制定以下安全责任书，以便共同遵守。

工程地点： 邯郸市中华大街与南环路东南角 安全目标：无事故 工程期限：本工程从 2018年 1月 1 日起至竣工全阶段。

### 一、甲方责任与义务：

- 1、认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和规章等各项规定，宣传安全生产方针，对乙方违反安全法律、法规的行为，有检查、制止、停工处理权。
- 2、监督乙方开展安全活动，检查安全工作落实和实施情况，做到严格管理，严格要求。
- 3、定期组织开展安全检查，对现场发现的不安全苗子和事故隐患及时要求乙方进行整改。
- 4、甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。
- 5、对甲方的安全管理规定和要求应在开工前及时向乙方进行安全生产交底。
- 6、甲方对乙方进场的管理人员与员工进行安全教育，以确保

## 施工现场安全生产

7、甲方有权要求立刻撤走现场内的乙方员工不遵守政府相关部门及行业主管部门发布的安全条例和指令的人员，无论在任何情况下，此人不得再雇佣与现场。

8、对不符合安全规定的，总包方安全管理人员有权要求停工和强行整改使之达到安全标准，所需费用从工程款中加倍扣除。

### 二、乙方责任与义务：

1、认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法律法规和安全技术规程，自觉遵守各项管理制度，服从甲方管理，遵守甲方各项管理制度及规定，接受甲方在检查中对违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的处罚。

2、乙方对本工程（分包项目）的施工安全和质量负全面责任。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

3、提供营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件及项目组织管理人员确认书，并加盖公章送交甲方备案。

4、项目部必须建立健全安全生产责任制和安全生产组织网络，所有管理人员和各班组、工种都应该在各自的岗位上做安全生产的模范，切实负起安全责任。

5、经常开展安全生产宣传教育，组织职工进行安全生产知识及相关技术培训，加强对特种作业人员的管理，持证上岗达100%。

6、落实安全技术操作规程、规范，制定施工组织设计和专项方案，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查



人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

7、定期组织开展安全生产检查，对不安全苗子和事故隐患要及时整改。应针对汛期、寒冬、高温等各季节特点，编制和落实相应的安全技术措施，技术安全检查，确保安全生产。

9、施工用电执行建设部jgj46-2005标准，电气设备必须严格按电器规程和施工组织设计的电梯设计要求进行安装，经有关部门验收后，方准作业。严禁乱拉乱接用电线路，需要改装或增接，必须由专职电工操作并上报给甲方。

10、严格执行《施工现场安全防火规定》，加强消防检查，严格火源管理

11、由总包方提供给分包方单位使用的施工用电、施工电梯等设备及防护设施，须经双方验收。办理交接手续后方可使用，分包方在使用过程中发生的任何事故均与总包方无关。现场各种防护设施不得随意拆改，尤其是洞口防护需要打开时，分包单位应事先向总分单位书面提出申请，待批准后方可打开，施工中除设明显标志外，还应派专人看守，完工后或下班收工时应及时封闭好。分包方对总包方施工设备或现场任何物品、半成品等造成破坏，按照原价1.5倍赔偿。分包方不得随意动用总包方现场内任何设备、工具材料，如若确实需要总包配合，需先向主管领导报告并经过同意。

12、应积极配合甲方、监理、总包方的全面综合管理，服从安排。积极配合政府相关部门检查事宜。

13、加强建筑材料的管理，严禁假冒材料进入施工现场，一经发现，甲方有权查处，施工项目的甲乙双方有责任向建设主管部门提交建材出厂合格证、产品质量检验合格证等证书。

15、施工现场必须及时清理，保持整洁。严禁污染施工现场

周围环境。现场内各种材料应堆放整齐有序。

16、建筑垃圾必须及时清理，不准乱堆放。施工现场应设专职保洁员。

17、乙方认真做好职工三级教育，认真做好各种安全生产资料的记录和整理工作。乙方必须把进场人员造花名册、身份证复印件、特殊工种复印件交甲方留档。乙方无关人员不得进入现场。

18、认真做好社会治安综合治理工作。乙方对施工现场自己的财物和物品做好防盗措施，如若丢失与甲方无关。

19、乙方服从总包方的综合管理，服从开发商和监理的全面监督，施工质量达到美的工艺、规范、技术交底等要求。如果安全和质量未达到要求对总包方造成损失，要按实际情况对总包进行经济赔偿。

20、双方经过工作面交接的楼层的安全防护、文明施工等由分包方负责，如若发现防护不到位、垃圾乱扔、大便等。总包方有权对其进行经济处罚，情况严重有权要求退场。对未进行工作面交接的楼层分包方不得擅自上去，如若工作需要提前经过总包方同意。否则发现又无正当理由，总包方有权对其进行处罚。

21、乙方作业人员应遵守甲方的现场管理制度，进入施工现场必须戴安全帽，系挂安全带；施工现场不准打架斗殴，不准喝酒，不准随地大小便；夜间在甲方规定的关门时间后，不准进入现场。

22、使用手持电动工具，电源线必须完好，配备漏电保护器，一机一闸，严禁电源线临时搭挂在照明或其它线路上。施工班组长每天必须对所用的操作工具进行检查，发现隐患需及时处理。

## 23、乙方施工班组长对其所有成员的安全负全部责任

### 三、分包方施工人员职责

1、施工人员进入施工现场必须按要求正确佩戴好安全帽，两米以上高处作业必须系挂好安全带。未经申请和总包方同意，禁止私自拆改现场的安全防护、机械防护和临电防护设施。

2、现场禁止交叉作业，高处作业人员严禁将工具、配件及各种物体从高处往下抛掷，楼内作业人员严禁将垃圾和任何物体从窗口或临边往外扔，防止物体打击伤人。

3、施工用电不得乱拉乱接，需要接电时，必须由专职电工进行操作，并在总包方电工的统一安排下进行，特种作业人员必须持证上岗，无证上岗人员将视情节轻重给予处罚或由分包单位辞退。

4、文明施工做到活完场清，材料码放整齐，严禁乱扔乱抛，防止造成人员伤害和环境污染。

5、保管好分包方施工人员自己的材料及工具，以防丢失。

7、施工过程中分包方使用塔吊及施工电梯等机械设备，必须服从总包方的安排；施工电梯必须有附带特殊工程操作证的专业司机操作，并不得随意换人。

8、分包方员工施工作业必须服从总包方安全管理，否则视情节轻重给予处罚或由分包方辞退。

9、施工期间，乙方指派 同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派 同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

10、施工电梯门要时刻关闭，如若发现每次罚款1000元。

#### 四、事故处理

1、由于分包方或分包方作业人员违章指挥、违章作业或设备设施不完善造成的人员伤亡事故，由分包方全面负责处理，并负责伤、残、亡个人及家属的全部经济赔偿和善后处理，对总包方的一切损失负责赔偿。

2、由于总包方或总包方以外的责任造成分包方作业人员伤、残、亡事故，在执行事故处理规定的同时，并参照国家现行政策，由责任方一次性给予分包方经济补偿，其善后事宜由分包方处理。此协议自签定即日起到竣工验收止。本责任书一式二份，甲、乙双方各执一份。甲方：（章）代表： 电话：  
（章）代表： 电话：

年 月日 乙方：

### 门窗安装协议合同篇五

甲方：

乙方：

今甲方本着合作共赢、风险自担的原则，与乙方签定本钢门窗安装业务外包协议，由乙方根据甲方不定期的钢门窗安装业务需要以及安装要求，各项标准，承接此项外包业务，具体条款如下：

4、本协议未规定之处，有甲方和乙方协商解决，协议一式两份，有效期两年，至签定之日起生效。甲方（签名、手印）：

乙方（签名、手印）：

日期: